

嘉兴东方钢帘线有限公司智能化改造提升项目

环境影响评价信息公示

一、建设项目名称及概要

项目名称：嘉兴东方钢帘线有限公司智能化改造提升项目

建设单位：嘉兴东方钢帘线有限公司

建设性质：扩建

建设地点：浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区塘汇街道东方路一号

项目投资：3000 万美元（汇率 7.2 人民币/美元，折合人民币约 21600 万元）

生产制度：项目实行 24h 小时生产，年工作 325 天。

建设内容及规模：项目涉及新建 11000 平方米车间厂房，淘汰部分老旧设备，采用业内能耗最低的生产工艺和最优化的自动化系统，购置低能耗的联组型预处理自动生产线 2 条，带有综合热平衡系统的热处理电镀生产线 3 条，永磁直驱型干拉机 7 台，自动化湿拉机 150 台，并捻机 180 台，产品广泛应用于各种车辆轮胎的骨架材料，改建后污染物排放量减少。项目实施完成后，可实现增加销售收入 2.5 亿元，利税 0.32 亿元。

二、项目周边主要环节敏感目标分布情况

项目周围主要敏感点分布情况见表 1。

表 1 项目评价区域内主要环境保护目标汇总一览表

环境要素	序号	名称		坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离(m)
				X	Y					
环境空气 (2.5 km)	1	建设街道	子城社区	284891	3405626	人群	5100 人	二类空气功能区	南	2500
	2		南杨社区	283845	3405343	人群	10342 人		西南	3000
	3		瓶山社区	284130	3405729	人群	5553 人		西南	2600
	4		百福弄社区	283898	3406093	人群	6041 人		西南	2300
	5		丁家桥社区	284841	3406473	人群	3001 人		南	1700
	6	解放街道	解放路社区	285184	3406693	人群	5100 人		南	1600
	7		虹桥社区	285472	3406215	人群	6432 人		南	2100
	8		菜花泾社区	285535	3407181	人群	5798 人		南	1200
	9		凌塘社区	286684	3407299	人群	4189 人		东南	1800
	10		秋泾桥社区	285400	3407617	人群	5632 人		南	750
	11	新嘉街道	航明社区	284835	3406712	人群	4073 人		南	1600
	12		北京路社区	284546	3407334	人群	5568 人		西南	950
	13		清华社区	284342	3407202	人群	5800 人		西南	1200
	15		清河社区	283857	3407169	人群	5087 人		西南	1500
	16		百花社区	283532	3407095	人群	8548 人		西南	1700
	17		穆河社区	284269	3407856	人群	6987 人		西南	700
	18		花园社区	282965	3405941	人群	8980 人		西南	2200
	19		栅堰社区	283211	3406075	人群	13000 人		西南	2600 人
	20		电子社区	282996	3406428	人群	11700 人		西南	2500

21		竹桥社区	282900	3405723	人群	3104 人	西南	3000
22		西马桥社区	283602	3407837	人群	8070 人	西南	1200
23		月河社区	283836	3406674	人群	10172 人	西南	1900
24	新兴街道	西丽社区	283224	3405246	人群	5972 人	西南	3500
25	南湖街道	民北社区	284891	3405626	人群	5953 人	东南	2900
26	塘汇街道	永政社区	283845	3405343	人群	4675 人	东南	800
27		锦绣社区	284130	3405729	人群	5676 人	南	600
28		新禾家苑社区	283898	3406093	人群	3525 人	东	2200
29		茶香坊社区	284841	3406473	人群	2253 人	东	3000
30		茶园社区	285184	3406693	人群	6012 人	东南	2800
31		长纤塘社区	285472	3406215	人群	7090 人	东南	1800
32	嘉北街道	振兴社区	285535	3407181	人群	6135 人	西	2500
33		阳光社区	286684	3407299	人群	38000 人	西	1100
34		阳海社区	285400	3407617	人群	11880 人	西北	1500
35		嘉州美都社区	284835	3406712	人群	8461 人	西南	2300
36	七星街道	湘城社区	284546	3407334	人群	25000 人	东南	2900
37	油车港镇	陈家坝村	284342	3407202	人群	1808 人	北	1900
38		濮家湾村	283857	3407169	人群	1523 人	北	2100
39		天星社区	283532	3407095	人群	12000 人	北	2300
40	王江泾镇	收藏村	284269	3407856	人群	6000 人	西北	2400

三、项目对环境可能造成影响的概述

1、水环境

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池预处理后的生活污水一并纳入市政污水管网，最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司统一处理达标后排放。

废水总排放口出水水质中 pH、总锌、总铜指标执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表 1 水污染物排放要求中的“间接排放-太湖流域”标准限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 工业企业水污染物间接排放限值中的其它企业限值要求，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值中 B 级，总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）表 1 酸洗废水排放总铁浓度限值中的二级限值要求，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准限值中相关规定后纳入市政污水管网；嘉兴市联合污水处理有限责任公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）中一级标准（A 标准），其中 COD、氨氮、总磷和总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。

2、环境空气

本项目运营期产生的废气主要为连拉工序产生的粉尘废气，酸洗工序产生的酸雾废气、热处理工序天然气加热炉产生的炉窑废气。

本项目连拉工序产生的粉尘废气采用机边粉尘废气净化设施除尘净化后尾气由循环风机引入连拉机循环，基本无废气排放；酸雾废气经收集后采用碱喷淋净化后通过15m高排气筒排放，废气排放能达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值，炉窑废气经收集后直接通过15m高排气筒排放，废气排放能达到《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关要求；。

3、声环境

本次项目建成后，各噪声源经降噪处理后，预测结果表明：项目各厂界昼夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准限值的要求，一般不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。

4、固废

项目产生的危险废物委托有危废处置资质的单位接收处置，一固体废物收集后由物资回收部门进行综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。项目产生的所有固废均有合理可行的处置去向，只要建设单位严格进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，做好“四防”要求（防风、防雨、防晒、防渗漏），以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，项目的固废不会对周围环境产生不利影响。

四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施

该项目的污染防治措施见表2。

表2 本项目污染防治措施一览表

项目	污染物名称	本项目污染防治措施	预期治理效果
废水	综合废水	本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池预处理后的生活污水一并纳入市政污水管网，最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司统一处理达标后排放。	总排放口pH、总锌、总铜指标达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表1标准限值，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1限值要求，总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1限值中B级，总铁达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）表1限值要求，其他指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值
废气	酸雾废气	经收集后经碱喷淋处理净化后通过15m高排气筒排放	达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值
	炉窑废气	经收集后经直接通过15m高排气筒排放	达到《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关要求
噪声	设备运行噪声	对高噪声源动力设备，在采取必要的减振、隔声、消声等措施的基础上，加强日常检查与维护保养工作，确保设备正常运行。	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准

固体废弃物	危险废物	1、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好分类收集。 2、危废临时贮存点须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求，做好防渗、防风、防晒、防雨并有废水、废液收集、疏导系统，危废及时委托有资质单位进行安全处置。 3、贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签。	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容
	一般固废	收集后综合利用。	采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
土壤及地下水污染防治		1、需切实做好雨污分流、清污分流，做好管道的防沉降工作，避免污水泄漏。 2、对重点区域地面进行防腐防渗处理，防止事故时泄漏物或消防废水溢流进入外环境。 3、各类固废（尤其是危险废物）必须严格按照相关要求处置，危险废物暂存库必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB3597-2023）执行；所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化、防腐防渗且可收集地面冲洗水，并设有防雨设施；一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）储存。 4、做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故（如泄漏、火灾、爆炸等）状态下的物料、消防废水等截流措施。	达到相关规范要求
风险防范措施		①强化风险意识、加强生产安全管理； ②合理选址、总图布置和合理选择建筑安全防范措施； ③加强原料运输、贮存、生产以及危废暂存过程中的事故防范； ④加强火灾和爆炸的预防措施以及原料、危废泄漏防渗措施； ⑤加强末端应急处置过程风险防范； ⑥加强应急管理措施，按要求编制环境风险应急预案等。	降低环境事故风险

五、环境影响评价基本结论

综上所述，嘉兴东方钢帘线有限公司智能化改造提升项目符合嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案的要求，可达到国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合项目所在地环境功能区确定的环境质量要求，符合环境风险防范措施的要求。

六、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

- (1) 对区域现状环境质量的意见或看法
- (2) 对企业环保行为的看法
- (3) 对建设项目的意见、看法或要求

(4) 对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法

七、公开的方式和时间

本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴及网站发布形式进行公示。

公示时间：2025 年 9 月 28 日~2025 年 10 月 16 日。

八、公众提出意见的具体形式

公众(个人或团体)自本公告发布之日起 10 个工作日内(2025 年 9 月 28 日~2025 年 10 月 16 日)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

(1) 建设单位名称及联系方式

建设单位: 嘉兴东方钢帘线有限公司

地址: 浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区塘汇街道东方路一号

联系人: 刘工

联系电话: 13857387062

(2) 环境影响评价机构名称及联系方式

环境影响评价单位: 杭州祥隆环保科技有限公司

地址: 浙江省嘉兴市长水街道华隆广场 2 幢 1615 室

联系人: 黄工

联系电话: 0573-82076813

(3) 审批部门名称及联系方式

单位名称: 嘉兴经济技术开发区建设交通局

单位地址: 嘉兴市展望路 1 号经投大厦

联系电话: 0573-89973951

[注]: 请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

公告发布单位: 嘉兴东方钢帘线有限公司

发布公示时间: 2025 年 9 月 28 日

